Grobe Kostenschätzung: angepasst nach Gemeinderatssitzung 12.10.2023

Massenermittlung	Stk	m	m²	m³	Einheitspreis €/ Einheit	Gesamt/ psch
Traufabstand:				35		
Boden abtragen und abfahren, Annahme 50cm				21	35,00 €	735,00 €
Rabatte setzen		55			40,00 €	2.200,00 €
Splitt/ Schotter ca. 15 cm				35	10,00 €	350,00 €
FSS 40cm				17	45,00 €	765,00 €
Sickerstrang		50			20,00 €	1.000,00 €
Oberboden Kante abhobeln (2-3h Bagger)					psch.	300,00 €
Eingangsbereich				5		
Einfassung Rabatte		8			40,00 €	320,00 €
Granit-Großpflaster				5	120,00 €	600,00 €
FSS 40cm				2	45,00 €	90,00 €
Bestandspflaster aufnehmen				3	15,00 €	45,00 €
Oberboden abtragen und abfahren, Annahme 20cm				0,6	20,00 €	12,00 €
Boden abtragen und abfahren, Annahme 40cm				2	35,00 €	70,00 €
Rasensaat, Angleichung				2	3,00 €	6,00 €
Oberboden, Angleichung 10cm				0,2	50,00 €	10,00 €
Auffüllung Boden einbauen 50cm				1	18,00 €	18,00 €
Weg ungebunden, 1m breit, ohne Untergrundaufbereitung						
ungebundene Deckschicht herstellen Splitt-Sand 0/11, 4cm				25	5,00 €	125,00 €
Planung herstellen/ Untergrund ebnen				25	2,00 €	50,00 €
Böschung anpassen/ Sitzbank:						
Baufeld freimachen					Annahme	100,00 €
Oberboden abtragen und abfahren, Annahme 20cm				60	20,00 €	1.200,00 €
Erdabtrag, Böschung neu modellieren 1:1,5				9	35,00 €	315,00 €
Oberboden 20cm				6	50,00 €	300,00 €
Rasenansaat				18		
Bank neu nach Angabe AG					Annahme	3.000,00 €
Generell:						
Bodenuntersuchung					Annahme	500,00 €
Entwässerung					Annahme	1.000,00 €
Beleuchtung	3				1.500,00 €	4.500,00 €
Baustelleneinrichtung mind. 5% der Baukosten					Annahme	2.500,00 €
Kleinleistungen/ Sonstiges					Annahme	2.000,00 €
					Baukosten netto gerundet	22.200,00 €
Bauleitung 10%						2.220,00 €
					Gesamtkosten netto	24.420,00 €
					MWST 19%	
					Summe brutto gerundet	30.000,00 €

aufgestellt am 08.01.2024
BREINLINGER INGENIEURE

i.A. Elisa Amma

Elisa Amma